Volle grond | beton | EPS | OSB | kurkgranulaat | OSB | tapijttegel

Milieuscore
14,00 mPt/FE

U-waarde
0,18 W/m²K

Houten latwerk, balken
Kurkgranulaat


Tapijttegels
Kurkgranulaat

Demonteerbare scheidbare lagen

Eenvoudig werkmateriaal

Tapijttegels
Kurkgranulaat

Doorsnede





Milieuscore
Impact per component

0%	**C1:**	Volle grond
5%	**C2:**	Ter plaatse gestort beton, gewapend, 150 mm
1%	**C3:**	PE-folie, 0,2 mm, los gelegd
5%	**C4:**	Latten, naaldhout 150 mm, onbehandeld
12%	**C5:**	EPS, 150 mm, los gelegd op vloerplaat
8%	**C6:**	OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
8%	**C7:**	Houten balken, naaldhout 45 mm, geschroefd, behandeld, holtes opgevuld met granulaten geexpandeerde kurk, 45 mm
8%	**C8:**	OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
8%	**C9:**	OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
46%	**C10:**	Tapijttegels polyamide 500 x 500 x 6 mm, losliggend

Berekening van de milieu-impact d.d. 23.05.22 met Totem versie 2.4.4

Aandachtspunten bij plaatsing

» Enkel PE folie toepassen bij twijfel over de waterdichtheid van de bestaande betonvloer
» Leidingen voor watertoevoer en kabelleidingen voor elektra kunnen in de laag C7 geplaatst worden


SCAN VOOR MEER INFO

Project van onderstaande partners met de steun van Vlaanderen Circulair

Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden. Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.

Volle grond | beton | EPS | OSB | kurkgranulaat | OSB | tapijttegel

Doorsnede



C1: Volle grond

C2: Ter plaatse gestort beton, gewapend, 150 mm

C3: PE-folie, 0,2 mm, los gelegd

C4: Latten, naaldhout 150 mm, onbehandeld

C5: EPS, 150 mm, los gelegd op vloerplaat

C6: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd

C7: Houten balken, naaldhout 45 mm, geschroefd, behandeld, holtes opgevuld met granulaten geexpandeerde kurk, 45 mm

C8: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd

C9: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd

C10: Tapijttegels polyamide 500 x 500 x 6 mm, losliggend

Berekening van de milieu-impact d.d. 23.05.22 met Totem versie 2.4.4

RENOVATIE

VLOER OP VOLLE GROND

SCAN VOOR MEER INFO

Project van onderstaande partners met de steun van Vlaanderen Circulair

BOUWUNIE unie van het kmo-bouwbedrijf | Odisee DE CO-HOGESCHOOL | VDAB | UNIVERSITEIT GENT | VLAANDEREN CIRCULAIR

Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden. Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.